

Kalkulace - dodatečné vložení izolace

Název	Podřezání zdiva strojní pilou, vložení izolace Fatrafol tl.2mm
Položka číslo	319 10-0010.RAA
Jednotka	m2
Jednotková cena	2 700,00 Kč

Poznámka :

Ceny jsou kalkulovány dle sborníků cen stavebních prací AP 800 Běžné stavební práce, v cenové úrovni 2006, roční růst cen + 3% až 5%.

Přepočet dle dimense zdiva

Stěna tl.45cm	1 215,00 Kč
Stěna tl.30cm	810,00 Kč

Kalkulace ceny na dodatečné vložení izolace

Metrů běžných stěn celkem		Jednotková cena		Dodatečná izolace zdiva celkem
Stěna tl.45cm				
<input type="text" value="58,2"/>	x	<input type="text" value="1 215,00 Kč"/>	=	<input type="text" value="70 713,00 Kč"/>
Stěna tl.30cm				
<input type="text" value="27,9"/>	x	<input type="text" value="810,00 Kč"/>	=	<input type="text" value="22 599,00 Kč"/>
		<u>Celkem</u>		<u>93 312,00 Kč</u>

Stavební práce celkem bez DPH	93 312,00 Kč
Zařízení staveniště 2,4%	2 239,49 Kč
Celkem bez DPH	95 551,49 Kč
<u>Celkem s DPH 9%</u>	<u>104 151,00 Kč</u>
<u>Celkem s DPH 19%</u>	<u>113 706,00 Kč</u>

Cena nezahrnuje provedení izolovaných podlah kterou tento systém sanace vyžaduje!